

ประกาศเทศบาลตำบลปะนาเระ

เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

.....

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปะนาเระ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมร่วมหารือการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และมีมติเห็นชอบให้กำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในวงเงิน 432,000.-บาท

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561



ลงชื่อ

(นายเจะรูสลัน เจ๊ะอูมาร์)

นายกเทศมนตรีตำบลปะนาเระ

ตาราง ปปช.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างอาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

   หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปะนาเระ หน่วยงานรักษาความสงบภายใน

2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 432,000.-บาท

3. **ลักษณะงาน**

   โดยสังเขป ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 9.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 54.00 ตร.ม.

   เฉลี่ย 8,000.00 บาท/ตร.ม.

4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 27 มิถุนายน 2561 เป็นเงิน 432,000.- บาท

5. **บัญชีประมาณราคากลาง**

   5.1 ปร. 4

   5.2 ปร. 5

6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

   6.1 นายสายยันต์ อินทจันทร์

   6.2 นายสุทัศน์ คำแฝง

   6.3 นายมะยากี เจ๊ะเต๊ะ

ปร. 5 (ก)

สรุปผลการประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลปะนาเระ

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายหาดปะนาเระ หมู่ที่ 5 ตำบลปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

เจ้าของงาน กองช่างเทศบาลตำบลปะนาเระ **ออกแบบและกำหนดรายการ** กองช่างเทศบาลตำบลปะนาเระ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน มิถุนายน **พ.ศ.** 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน	FACTOR F	รวมงานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.	330,850.44	1.3074	432,553.87	FACTOR F งานอาคาร เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงาน - %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			432,553.87	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			**432,000.00**	
	(ตัวอักษร) (เงินสี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

ขนาดพื้นที่ กว้าง 6.00 ม. ยาว 9.00 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 54.00 ตร.ม. เฉลี่ย 8,000.00 บาท/ตร.ม.

ผู้ประมาณการ

(นายสายันต์ อินทจันทร์)

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น

เห็นชอบ

(นางสาวนที อัตถเจริญสุข)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

อนุมัติ

(นายเจะรูสลัน เจ๊ะอูมาร์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปะนาเระ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.....ประธานกรรมการ

(นายสายันต์ อินทจันทร์)

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น

2.....กรรมการ

(นายสุทัศน์ คำแฝง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

3.....กรรมการ

(นายมะยากี เจ๊ะเล๊าะ)

ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายหาดปะนาเระ หมู่ที่ 5 ตำบลปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลปะนาเระ **ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๗** เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประมาณการโดย นายสายันต์ อินทจันทร์ นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ฐานราก**	**14**	**ฐาน**						
	- ดินขุด - ดินถม	16	ลบ.ม.	-	-	99	1,584.00	1,584.00	
	- คอนกรีตหยาบ	0.70	ลบ.ม.	2,009	1,406.30	398	278.60	1,684.90	
	- ทรายรองพื้น	0.70	ลบ.ม.	560	392.00	99	69.30	461.30	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	2.94	ลบ.ม.	2,070	6,085.80	306	899.64	6,985.44	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	0.27	ตัน	25,688	6,935.76	3,300	891.00	7,826.76	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.02	ตัน	24,677	493.54	4,100	82.00	575.54	
	- ลวดผูกเหล็ก	8	กก.	51	408.00	-	-	408.00	
	- ไม้แบบ	8	ตร.ม.	500	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- ค่าแรงวางแบบ	18	ตร.ม.	-	-	133	2,394.00	2,394.00	
	- ไม้เคร่ายึดไม้แบบ	4	ลบ.ฟ.	493	1,972.00	-	-	1,972.00	
	- ตะปู	4	กก.	47	188.00	-	-	188.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 1							**28,079.94**	
2	**GB 1**	**32**	**เมตร**						
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	1.44	ลบ.ม.	2,070	2,980.80	306	440.64	3,421.44	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	0.13	ตัน	25,688	3,339.44	3,300	429.00	3,768.44	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.05	ตัน	24,677	1,233.85	4,100	205.00	1,438.85	
	- ลวดผูกเหล็ก	5	กก.	51	255.00	-	-	255.00	
	- ไม้แบบ	5	ตร.ม.	500	2,500.00	-	-	2,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 2 ยอดยกไป							**11,383.73**	

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายหาดปะนาเระ หมู่ที่ 5 ตำบลปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลปะนาเระ **ประมาณการเมื่อวันที่ 27** เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประมาณการโดย นายสายันต์ อินทจันทร์ นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอด ยกมา							**11,383.73**	
	- ค่าแรงวางแบบ	12	ตร.ม.	-	-	133	1,596.00	1,596.00	
	- ไม้เคร่ายึดไม้แบบ	2	ลบ.ฟ.	493	986.00	-	-	986.00	
	- ตะปู	4	กก.	47	188.00	-	-	188.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 2							**14,153.73**	
3	GB 2	**18**	**เมตร**						
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	0.81	ลบ.ม.	2,070	1,676.70	306	247.86	1,924.56	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	0.09	ตัน	25,688	2,311.92	3,300	297.00	2,608.92	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.03	ตัน	24,677	740.31	4,100	123.00	863.31	
	- ลวดผูกเหล็ก	3	กก.	51	153.00	-	-	153.00	
	- ไม้แบบ	4	ตร.ม.	500	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- ค่าแรงวางแบบ	10	ตร.ม.	-	-	133	1,330.00	1,330.00	
	- ไม้เคร่ายึดไม้แบบ	1	ลบ.ฟ.	493	493.00	-	-	493.00	
	- ตะปู	2	กก.	47	94.00	-	-	94.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 2							**9,466.79**	
4	**งานเสา 0.15X0.15 ม.**	**14**	**ต้น**						
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	1.11	ลบ.ม.	2,070	2,297.70	306	339.66	2,637.36	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	0.19	ตัน	25,688	4,880.72	3,300	627.00	5,507.72	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.06	ตัน	24,677	1,480.62	4,100	246.00	1,726.62	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 4 ยอดยกไป							**9,871.70**	

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายหาดปะนาเระ หมู่ที่ 5 ตำบลปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลปะนาเระ **ประมาณการเมื่อวันที่ 27** เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประมาณการโดย นายสายันต์ อินทจันทร์ นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอด ยกมา							**9,871.70**	
	- ไม้แบบ	13	ตร.ม.	500	6,500.00	-	-	6,500.00	
	- ค่าแรงวางแบบ	29	ตร.ม.	-	-	133	3,857.00	3,857.00	
	- ไม้เคร่ายึดไม้แบบ	6	ลบ.ฟ.	493	2,958.00	-	-	2,958.00	
	- ตะปู	7	กก.	47	329.00	-	-	329.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 4							**23,515.70**	
5	GS 1	**34.50**	**ตร.ม.**						
	- ทรายรองพื้น	1.73	ลบ.ม.	560	968.80	99	171.27	1,140.07	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	3.45	ลบ.ม.	2,070	7,141.50	306	1,055.70	8,197.20	
	- เหล็กตะแกรง Wrie Mesh @ 0.20 ม.	35	ตร.ม.	37	1,295.00	5	175.00	1,470.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 5							**10,807.27**	
6	GS 2	**48**	**ตร.ม.**						
	- ทรายรองพื้น	2.40	ลบ.ม.	560	1,344.00	99	237.60	1,581.60	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	5.76	ลบ.ม.	2,070	11,923.20	306	1,762.56	13,685.76	
	- เหล็กตะแกรง Wrie Mesh @ 0.20 ม.	48	ตร.ม.	37	1,776.00	5	240.00	2,016.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 6							**17,283.36**	
7	S 1	**3**	**ตร.ม.**						
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	0.30	ลบ.ม.	2,070	621.00	306	91.80	712.80	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.03	ตัน	26,995	809.85	4,100	123.00	932.85	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 7							**1,645.65**	

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายหาดปะนาเระ หมู่ที่ 5 ตำบลปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลปะนาเระ **ประมาณการเมื่อวันที่ 27** เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประมาณการโดย นายสายันต์ อินทจันทร์ นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	**งานหลังคา + วัสดุมุง**								
	- เหล็ก [ขนาด 125X50X20X2.3 มม.	15	ท่อน	920	13,800.00	-	-	13,800.00	
	- เหล็ก [ขนาด 100X50X20X2.3 มม.	11	ท่อน	799	8,789.00	-	-	8,789.00	
	- แปเหล็กสำเร็จรูปชุบสังกสี หนา 0.05 มม.	61	เส้น	125	7,625.00	-	-	7,625.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา คิด 30 % ของวัสดุ	1	งาน	-	-	9,000	9,000.00	9,000.00	
	- งานมุงหลังคาซีแพคโมเนียพร้อมอุปกรณ์ยึด	100	ตร.ม.	200	20,000.00	74	7,400.00	27,400.00	
	- งานมุงหลังคา Metal Sheet	10	ตร.ม.	230	2,300.00	70	700.00	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 8							**69,614.00**	
9	**งานผนัง**								
	- งานผนังก่ออิฐบล๊อค	87	ตร.ม.	180	15,660.00	88	7,656.00	23,316.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ	174	ตร.ม.	85	14,790.00	67	11,658.00	26,448.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 9							**49,764.00**	
10	**งานฝ้าเพดาน**	**18**	**ตร.ม.**						
	- งานฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม โครงเคร่า T - Bar	18	ตร.ม.	250	4,500.00	75	1,350.00	5,850.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 10							**5,850.00**	
11	**งานสี**								
	- งานสีน้ำพลาสติก	195	ตร.ม.	35	6,825.00	30	5,850.00	12,675.00	
	- งานสีน้ำมัน (ทาโครงหลังคา)	55	ตร.ม.	40	2,200.00	35	1,925.00	4,125.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 11							**16,800.00**	

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายหาดปะนาเระ หมู่ที่ 5 ตำบลปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลปะนาเระ **ประมาณการเมื่อวันที่** 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประมาณการโดย นายสายันต์ อินทจันทร์ นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	**งานประตู**								
	- ป1. ประตูบานเลื่อนเดี่ยว 1.00X2.00 ม.(พร้อมอุปกรณ์)	2	ชุด	5,600	11,200.00	500	1,000.00	12,200.00	
	- ป1. ประตูบานเปิดเดี่ยว บานอลูมิเนียม 0.70X1.80 ม.(พร้อมอุปกรณ์)	1	ชุด	2,500	2,500.00	500	500.00	3,000.00	
	- น หน้าต่างบานเลื่อน พร้อมวงกบ 0.60X1.10 ม. คู่ (พร้อมอุปกรณ์)	3	ชุด	3,000	9,000.00	300	900.00	9,900.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 12							**25,100.00**	
13	**งานห้องน้ำ + สุขภัณฑ์และอุปกรณ์**								
	- โถส้วมนั่งยอง	1	ชุด	900	900.00	300	300	1,200.00	
	- ราวตากผ้า	1	ชุด	200	200.00	50	50	250.00	
	- งานวางถังบำบัดน้ำปฏิกูล	1	งาน	23,790	23,790.00	4,000	4,000	27,790.00	
	- ก๊อกน้ำ	2	ชุด	150	300.00	50	100	400.00	
	- ระบบประปาภายใน	1	งาน	1,500	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- ระบบประปาภายนอก	1	งาน	3,500	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 13							**34,640.00**	
14	**งานไฟฟ้า**								
	- โคมไฟฟ้าแบบเปลือย 2X36 W	2	ชุด	1,500	3,000.00	150	300.00	3,300.00	
	- งานหลอดฟลูออเรสเซนต์ 40 W พร้อมขาสปริง	7	ชุด	370	2,590.00	115	805.00	3,395.00	
	- งานหลอดประหยัดไฟ 15 W พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	120	120.00	115	115.00	235.00	
	- งานติดตั้งปลั๊ก	8	ชุด	75	600.00	150	1,200.00	1,800.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 14 ยอดยกไป							**8,730.00**	

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายหาดปะนาเระ หมู่ที่ 5 ตำบลปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลปะนาเระ **ประมาณการเมื่อวันที่** 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประมาณการโดย นายสายันต์ อินทจันทร์ นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยก มา							**8,730.00**	
	- งานเดินสายไฟฟ้า+ท่อร้อยสาย	80	ม.	80	6,400.00	30	2,400.00	8,800.00	
	- งานติดตั้งชุดควบคุม	1	ชุด	1,500	1,500.00	100	100.00	1,600.00	
	- งานไฟฟ้าภายนอก	1	งาน	5,000	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 14							**24,130.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 +12+13+14							330,850.44	